



**芯出し定盤** K社様 (福岡県北九州市)

対象製品重量：150t

定盤総床サイズ：9m×12m

定盤単体サイズ：6,000 × 3,000 / 6枚

ジャッキ方式：埋め込みジャッキ

定盤の施工方法：定盤を設置し、埋め込みジャッキ部を基礎に埋め込んだ後、  
二次工事で定盤の周辺をコンクリートで施工。